# DBP /BHTQ: THIẾT KẾ MỖI SITE - CHƯA NGHIỆM THU

Main WAN gateway
2 leased lines tách biệt; một tuyến/site

leased line

leased line

DBP: WAN router (lab một node)
Duy nhất một leased line; không có local Internet breakout

BHTQ: WAN router (lab một node)
Duy nhất một leased line; không có local Internet breakout

TẦNG 1 - IT /CCL /MDF
2 distribution dự trù,8 uplink access/core
Server2→3 +NVR1; mỗi NVR≥16 kênh

TẦNG 1 - IT /CCL /MDF
2 distribution dự trù,8 uplink access/core
Server2→3 +NVR1; mỗi NVR≥16 kênh

uplink đôi

2 tuyến quang A/B

uplink đôi

2 tuyến quang A/B

TẦNG 1:4 switch /192 cổng
Sau tăng trưởng:156 PC
4 AP+5 camera+3 server+1NVR
169/192 cổng

TẦNG 2: IDF /4 switch
Sau tăng trưởng:156 PC
4 AP+5 camera
165/192 cổng

TẦNG 1:4 switch /192 cổng
Sau tăng trưởng:156 PC
4 AP+5 camera+3 server+1NVR
169/192 cổng

TẦNG 2: IDF /4 switch
Sau tăng trưởng:156 PC
4 AP+5 camera
165/192 cổng

Mỗi site:8×48=384 cổng; dùng 277 hiện tại /334 sau tăng trưởng, dư 50.
AP6→8, camera8→10, server2→3 và1 NVR; NVR ghi local. ACL/SSID theo từng site, không kéo VLAN qua WAN.